



PRESUPUESTO						
Obra:		ACERAS Y CONTENES				
Propietario:		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS				
Elaborado por:		EDWIN DE JS. MARTINEZ TEJADA				
CODIA		29486				
RNC		131922929				
CONTACTOS		Cels: 809-618-9236 / email: Arqmartinez@gmail.com				
Fecha de Elaboración:		28/09/2025				
2,030 ML DE CONTENES y 60 M2 DE ACERAS EN LOMA DE CASTAÑUELAS						
NO.	DESCRIPCION	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1,00	Preliminares					162.736,20
1,01	Limpieza y Desyerbo a manos	2.030,00	ML	38,54	78.236,20	
1,02	Replanteo Contenes	2.030,00	ML	40,00	81.200,00	
1,03	Replanteo en aceras	60,00	M2	55,00	3.300,00	
2,00	Movimiento de Tierra					182.660,25
2,01	Excavacion 0.50x0.15 en contenes	150,00	mt3	582,36	87.354,00	
2,02	Calga y Vote de Material	159,38	mt3	550,00	87.656,25	
2,03	Relleno compactado	9,00	Mt3	850,00	7.650,00	
3,00	Hormigon en					2.987.815,60
3,01	Conten Pulido H=0.30M Y B=0.45M HORMIGON 210KG/CM2 con ligadora	2.030,00	ml	1.435,28	2.913.618,40	
3,02	Aceras Frotada y Violinada	60,00	Mt2	1.236,62	74.197,20	
4,00	Miselaneo					46.949,72
4,01	Limpieza Final	2.030,00	ML	23,13	46.949,72	
SUB-TOTAL PROYECTO						3.380.161,77
GASTOS GENERALES						
GASTOS ADMINISTRATIVO		3.380.161,77		2,50%	84.504,04	
DIRECCIÓN TÉCNICA		3.380.161,77		10,00%	338.016,18	
TRANSPORTE		3.380.161,77		3,00%	101.404,85	
SEGURO Y FIANZAS		3.380.161,77		4,35%	147.037,04	
PENSION Y JUBILACION		3.380.161,77		1,00%	33.801,62	
CODIA		3.380.161,77		0,10%	3.380,16	
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %		338.016,18		18,00%	60.842,9	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES						768.986,80
TOTAL PRESUPUESTO						4.149.148,58

ARQ. EDWIN DE JS. MARTINEZ TEJADA
CODIA:29486

