

PRESUPUESTO

Obra: ACERAS Y CONTENES
Propietario: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS
Elaborado por: CONSTRUCTORA 8VA. MARAVILLA Y ASOCIADOS SRL
RNC: 131922929
CONTACTOS: TEL. 809-584-8963
Fecha de Elaboración: 15/9/2025

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares					169,561.40
1.01	Limpieza y Desyerbo a manos	1,878.38	ML	43.77	82,216.69	
1.02	Replanteo Contenes	1,878.38	ML	44.38	83,362.50	
1.03	Replanteo en aceras	60.00	M2	66.37	3,982.20	
2.00	Movimiento de Tierra					226,811.90
2.01	Excavacion 0.50x0.15 en contenes	140.85	mt3	653.13	91,993.36	
2.02	Calga y Vote de Material	175.79	mt3	721.65	126,857.05	
2.03	Relleno compactado	9.00	Mt3	884.61	7,961.49	
3.00	Hormigon en					2,901,590.97
3.01	Conten Pulido H=0.30M Y B=0.45M HORMIGON 210KG/CM2 con ligadora	1,878.36	ml	1,503.65	2,824,399.77	
3.02	Aceras Frotada y Violinada	60.00	Mt2	1,286.52	77,191.20	
4.00	Miselaneo					82,217.06
4.01	Limpieza Final	1,878.39	ML	43.77	82,217.06	
SUB-TOTAL PROYECTO						3,380,181.33
GASTOS GENERALES						
GASTOS ADMINISTRATIVO		3,380,181.33		2.50%	84,504.53	
DIRECCIÓN TÉCNICA		3,380,181.33		10.00%	338,018.13	
TRANSPORTE		3,380,181.33		3.00%	101,405.44	
SEGURO Y FIANZAS		3,380,181.33		4.35%	147,037.89	
PENSION Y JUBILACION		3,380,181.33		1.00%	33,801.81	
CODIA		3,380,181.33		0.10%	3,380.18	
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %		338,018.13		18.00%	60,843.3	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES						768,991.25
TOTAL PRESUPUESTO						4,149,172.58


ARQ. JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ
GERENTE

